

Інформація
про стан підготовки комунального підприємства по експлуатації
теплого господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської
ради до роботи в осінньо-зимовий період 2016 – 2017 років

Рішенням виконавчого комітету від 28 квітня 2016 року № 144 затверджені заходи з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 рр.

До опалювального сезону Старокостянтинівським КП «Тепловик» підготовлені всі 14 котелень (100%); теплові мережі 20,7 км. – випробувані на 100%.

З метою підготовки до опалювального сезону котельних, теплових мереж і допоміжного обладнання виконані наступні роботи:

1. Замінено труби на попередньоізольовані у двотрубному вимірі на опалення та гаряче водопостачання:
 - по вулиці І.Франка - 2115 п. м.
 - по вулиці Героїв Крут – 105 п. м.
 - по вулиці Миру - 71 п. м.
 - по вулиці Острозького – 22 п.м.
 - по вулиці Пушкіна – 22 п.м.
2. Встановлено підігрівач на гаряче водопостачання на ЦТП по вул. Софійській, 15/1, проведено капітальний ремонт другого підігрівача на ГВП.
3. Встановлені твердопаливні пальники на котли КВГ по котельних М.Красовського, 3, Героїв Чорнобильців, 20.
4. Завершений ремонт бака-акумулятора для подачі гарячого водопостачання на котельні Рудяка, 33.
5. Встановлений мережний насос на котельні Миру 44/3.
6. Демонтовані котли НІСТУ-5 на котельні Попова, 11/1, встановлено твердопаливний котел РЕТРА 4М на місце демонтованих котлів.
7. По котельні Прокоп'юка, 4 проведено заміну переднього екрану водогрійного котла ВК-32.
8. По всіх котельних проведено ремонт обладнання (насоси, ХВО), запірної арматури, теплових камер, очистка котлів (зовнішня і внутрішня), ремонт газового обладнання, електрообладнання.
9. Проводяться фарбувальні, побілочні роботи по всіх об'єктах підприємства.
10. До кінця 2016 року заплановано оснащення тепловими лічильниками всіх житлових будинків міста, за серпень - вересень 2016 р. встановлено 16 теплових лічильників.
11. Проведені ремонтні роботи та ТО котлів – НІСТУ-5 – 15 шт., NWT-8 – 3 шт., Колві – 6 шт., Рівнотерм - 32 – 2 шт., ВК-32 – 3 шт.
12. Проведено держпівірку коректорів, лічильників газу, приладів КВПіА, манометрів, термометрів, теплових лічильників житлових будинків, лічильників на гаряче водопостачання.
13. На кожній котельні влаштовано оптимальний режим горіння котлів з метою зменшення споживання природного газу).
14. Для зменшення втрат води (теплоносія) для підживлення тепломережі (проведено ревізію внутрішньо будинкових трубопроводів).

Станом на **1 вересня 2016 р.** заборгованість за спожитий **природний газ** становить **8047,9 тис. грн.**, яка покривається різницею в тарифах на теплову енергію в сумі **9543,4 тис.грн.**

Нарахована **різниця вартості в тарифах станом на 01 вересня 2016 року:**

- По населенню	-	7001,8 тис. грн.
- <u>Бюджет. установи</u>	-	<u>2541,6 тис. грн.</u>
Всього	-	9543,4 тис. грн.

Заборгованість споживачів за тепlopостачання станом на 1 вересня 2016 р.

<u>ВСЬОГО</u>	-	<u>1451,4 тис. грн.</u>
в тому числі:		
державний бюджет	-	178,7 тис. грн.
місцевий бюджет населення	-	1,1 тис. грн.
господарські організації	-	1142,0 тис. грн.
	-	129,6 тис. грн.

Директор КП «Тепловик»

М.М.Савчук